

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานก่อสร้างยกระดับถนน ค.ส.ล. และวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยศรีปราชญ์พัฒนา
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการช่าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๑๘๙,๐๐๐.-บาท ✓

๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ก่อสร้างยกระดับถนน ค.ส.ล. และวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยศรีปราชญ์พัฒนา

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑,๑๔๐,๐๐๐.-บาท


๕. บัญชีประมาณการราคากลาง


๕.๑ แบบ พร.๔


๕.๒ แบบ พร.๕

๕.๓ แบบ พร.๖

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


นายสุทธิพงษ์ เพ็ชรแก้ว
ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ


นายณราธิป แก้วแถมจันทร์
ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
เป็นกรรมการ


นายสุธีระ รักการ
ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
เป็นกรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

โครงการ ก่อสร้างยกระดับถนนค.ส.ส.และวางระบายน้ำค.ส.ส.ซอยศรีปราชญ์พัฒนา
สถานที่ก่อสร้าง ซอยศรีปราชญ์พัฒนา ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
แบบเลขที่ 143/2559

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

แบบ ปร. 4 และ แบบ ปร. 5 ที่แนบ

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560

มีจำนวน

ชุด

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		บาท	
1	ก่อสร้างยกระดับถนนค.ส.ส.และวางระบายน้ำค.ส.ส.ซอยศรีปราชญ์พัฒนา ถนน ค.ส.ส. หน้า 0.15 เมตร กว้าง 2.80 เมตร ยาว 261.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 746.00 ตารางเมตร และวางระบายน้ำ ค.ส.ส. ภายในกว้าง 0.40 เมตร ความยาว 261.00 เมตร	1,140,000.00	
	รวมราคากลางค่าก่อสร้าง เป็นเงิน	1,140,000.00	
	หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน		

เห็นชอบ ปลัดเทศบาลรักษาการแทน
(นายประจักษ์ ทองบัว) ผู้อำนวยการสำนักงานช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสุทธิพงษ์ เพ็ชรแก้ว)

กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ
(นายสุธีระ รักการ)

กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ
(นายณรายิป แก้วแกมจันทร์)

ผู้ประมาณการ วิศวกรโยธาชำนาญการ
(นายสุธีระ รักการ)

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

งาน งานทาง
 การ ก่อสร้างยกระดับถนนค.ส.ส.และวางระบายน้ำค.ส.ส.ซอยศรีปราชญ์พัฒนา
 สถานที่ก่อสร้าง ซอยศรีปราชญ์พัฒนา ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 แบบเลขที่ 143/2559
 เจ้าของโครงการ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
 แบบ ปร. 4 ที่แนบ จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	813,816.27	1.4019	1,140,889.02	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ประเภทงานครุภัณฑ์ (VAT 7%)				
6	งานย้ายระบบสาธารณูปโภค				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง FACTOR F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,140,889.02	
	คิดเพียง			1,140,000.00	
	หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน				

ผู้ประมาณการ วิศวกรโยธาชำนาญการ
 (นายสุธีระ รักการ)

แบบ ปร.4 แผ่น

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

โครงการ ก่อสร้างยกระดับถนนค.ส.ล.และวางระบายน้ำค.ส.ล.ซอยศรีปราชญ์พัฒนา

สถานที่ก่อสร้าง ซอยศรีปราชญ์พัฒนา ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ 143/25

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครศรีธรรมราช


ผู้ประมาณการ นายสุธีระ รักการ

วิศวกรโยธาชำนาญการ

เมื่อวันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ.

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ			ราคา
				ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวม	
งานก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 2.80 เมตร ยาวประมาณ 261.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 74							
1	ทรายหยาบรองพื้นบดอัดแน่น	37.30	ลบ.ม.	438.00	99.00	537.00	20,030.10
2	คอนกรีตโครงสร้างผิวทางและทางเชื่อม(320ksc)	111.90	ลบ.ม.	2,224.30	306.00	2,530.30	283,140.57
3	งานเหล็กเสริมคอนกรีต						
	เหล็ก SR 24 RB Ø 15 มม. ตรา บลส.	1.620	ตัน	19,850.47	3,300.00	23,150.47	37,503.76
4	เหล็กตะแกรง wiremesh Ø 4 มม. @ 0.20 ม.	746.00	ตร.ม.	25.00	5.00	30.00	22,380.00
5	วัสดุประสานรอยต่อ	72.80	กก.	25.00	5.00	30.00	2,184.00
6	งานแบบหล่อและไม้โครง	78.30	ตร.ม.	-	133.00	133.00	10,413.90
7	งานแบบหล่อและไม้โครง(คิด 25%)	19.57	ตร.ม.	400.00	-	400.00	7,828.00
ค่าวัสดุและค่าแรงงานก่อสร้างถนน ค.ส.ล							383,480.33
งานก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล.ภายในกว้าง 0.40 เมตร ความยาวรวม 261.00 เมตร							
1	งานดินขุดและถมคืน	116.00	ลบ.ม.	-	99.00	99.00	11,484.00
2	ทรายหยาบรองพื้นบดอัดแน่น	8.30	ลบ.ม.	438.00	99.00	537.00	4,457.10
3	คอนกรีตโครงสร้าง(180ksc)	8.30	ลบ.ม.	1,728.97	306.00	2,034.97	16,890.25
4	คอนกรีตโครงสร้างวางระบายน้ำ(280ksc)	82.68	ลบ.ม.	2,018.69	306.00	2,324.69	192,205.37
5	งานเหล็กเสริมคอนกรีต						
	เหล็ก SR 24 RB Ø 6 มม. ตรา บลส.	0.700	ตัน	21,472.43	4,100.00	25,572.43	17,900.70
	เหล็ก SR 24 RB Ø 9 มม. ตรา บลส.	0.360	ตัน	20,601.87	4,100.00	24,701.87	8,892.67
6	ท่อ พี วี ซี ขึ้น 8.5 ขนาด Ø 2"	20.00	เส้น	168.22	-	168.22	3,364.40
7	งานแบบหล่อและไม้โครง	751.68	ตร.ม.	-	133.00	133.00	99,973.44
8	งานแบบหล่อและไม้โครง(คิด 25 %)	187.92	ตร.ม.	400.00	-	400.00	75,168.00
ค่าวัสดุและค่าแรงงานก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล							430,335.93
รวมค่าวัสดุและค่าแรงทั้งหมด							813,816.27

ผู้ประมาณการ



วิศวกรโยธาชำนาญการ

(นายสุธีระ รักการ)

